HOFOR VAND KØBENHAVN A/S
Att. Kim Dan Jørgensen
Ørestads Boulevand 35
2300 København S
CVR 33054211

Sendt på mail til kimjor@hofor.dk

LEJRE KOMMUNE

Center for Klima, Teknik & Miljø
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
H Lejre Kommunes hjemmeside

Jonas David Larsen
Natur og Miljø
D 2491 7388
E jdla@lejre.dk

Dato: 3. november 2026
J.nr.: 26-008727

Midlertidig tilladelse til at udlede oppumpet grundvand fra vandboring 206.2519, Ramsø Kildeplads

Lejre Kommune meddeler hermed HOFOR VAND KØBENHAVN A/S (herefter benævnt "HOFOR") tilladelse til at udlede oppumpet grundvand fra vandboringen med **DGU-nr. 206.2519** på Ramsø Kildeplads, til vandløbet Moserenden. Dette vandløb leder via Langvad Å og Kornerup Å til Roskilde Fjord.

Grundvandet oppumpes i forbindelse med en regenerering af boringen, som er et led i dens vedligeholdelse.

Tilladelsen gælder frem til og med **den 28. februar 2027**, hvorefter den udløber uden yderligere varsel.

Lovgrundlag for tilladelsen

Tilladelsen meddeles iht. § 28 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven.[1]

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet iht. lovens kapitel 11 indtil 4 uger fra den er meddelt.
Klagefristen har dog **ikke** opsættende virkning, så tilladelsen kan derfor udnyttes fra når den er meddelt.
Det skal dog bemærkes, at i tilfælde af klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at klagen har opsættende virkning, jf. lovens § 96. I så fald skal evt. påbegyndt udledning af oppumpet grundvand straks standses, og må herefter først genoptages når nævnet har afgjort klagen, og kun i det omfang klager ikke har fået medhold.

Al udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb sker på HOFOR's egen risiko.

Yderligere klagevejledning findes på side 9 - 11.

[1] Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 842 af 11. september 2026

Tilsynsmyndighed

Tilsynsmyndighed på udledningen er Lejre Kommune, Spildevand. Jf. § 65 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven.

Tilsyn vil dog ikke ske regelmæssigt eller med lovbestemte tidsrum, da der ikke er tale om en virksomhed eller aktivitet omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Vilkår for tilladelsen

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår.

1. Tilladelsen omhandler udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med regenerering af HOFOR's vandboring med DGU-nr. 206.2519 på Ramsø Kildeplads, til Moserenden. Tilladelsen tager ikke stilling til øvrige projekter eller forhold relateret til boringens regenerering.

2. Tilladelsen er midlertidig, og gælder fra dags dato og frem til og med **den 28. februar 2027.**
   Herefter udløber tilladelsen uden yderligere varsel.
   Hvis der måtte opstå behov for at forlænge tilladelsens gyldighed, så skal HOFOR informere Lejre Kommune herom på mail til spildevand@lejre.dk. Ved henvendelsen skal årsag til forlængelsen samt ny ønsket udløbsdato for tilladelsen oplyses.

3. HOFOR skal skriftligt informere Lejre Kommune når udledningen af oppumpet grundvand startes, samt når den er afsluttet.

4. HOFOR samt dennes entreprenør skal være bekendt med indholdet af denne tilladelse, og kopi af tilladelsen skal kunne tilgås af entreprenøren.

5. Det oppumpede grundvand skal udledes som beskrevet i projektbeskrivelsen.

6. Det oppumpede grundvand skal passere gennem egnet anlæg til iltning, efterfulgt af sedimentation, inden det udledes. Iltning og sedimentation skal være fysisk adskilt fra hinanden således, at sedimentationen foregår i en stillestående, uforstyrret vandsøjle.

7. Den totale mængde udledt oppumpet grundvand må ikke overstige 5.000 m^3, og der må maksimalt udledes 5 liter oppumpet grundvand pr. sekund.

8. Udledningen må ikke forringe miljøtilstanden i Moserenden eller øvrige recipienter nedstrøms udledningen. Lejre Kommune kan kræve, at der udtages prøver af det oppumpede grundvand, som analyseres for parametrene omfattet af gældende miljøkvalitetskrav (se tabel 1), såvel som for øvrige parametre hvis der er en konkret begrundet mistanke om at udledningen forårsager forurening af vandmiljøet. Prøverne skal analyseres på et akkrediteret miljølaboratorium. På baggrund af

analyseresultaterne kan kommunen kræve supplerende rensning af det oppumpede grundvand, inden det udledes.

9. Alle udgifter affødt af vilkår 8, såvel som af udledningen i øvrigt, afholdes af HOFOR.

10. Udledningen må ikke medføre opstuvning eller afstrømning af vand over skel, ind mod bygninger, haver eller ud på vejareal. Udledningen må derudover ikke medføre øget erosion, aflejring eller opstuvning i Moserenden, herunder problemer med at dræne til dette vandløb fra øvrige tilstødende arealer.

11. Tilladelsen er ikke lovmæssigt retsbeskyttet i et fastsat tidsrum. Lejre Kommune kan derfor når som helst revidere tilladelsen, hvis de stillede vilkår måtte anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige.

12. Lejre Kommune kan uden varsel foretage tilsyn på udledningen, og kontrollere for overholdelse af tilladelsens vilkår. Hvis det ved tilsynet måtte konstateres, at et eller flere vilkår ikke er overholdt, kan kommunen beordre udledningen standset indtil det påtalte er bragt i orden.

Projektbeskrivelse

HOFOR har ansøgt Lejre Kommune om tilladelse til midlertidigt at udlede oppumpet grundvand fra deres vandboring med DGU-nr. 206.2519 på Ramsø Kildeplads, matrikel 18b, Øm By, Glim.
Boringen befinder sig i matriklens nordvestlige del, umiddelbart vest for ejendommen Hovedvejen 22, 4000 Roskilde, se figur 1.



***Figur 1**. Luftfoto med boring 206.2519 omkranset med en rød cirkel.*

Oppumpningen sker som led i en regenerering af boringen, hvor den bl.a. skylles igennem med oppumpet grundvand. Det oppumpede grundvand, som bruges hertil, må ikke bagefter indgå i vandforsyningen, og HOFOR ønsker derfor i stedet at udlede grundvandet.

Regenereringen af boringen, og dermed også udledningen af oppumpet grundvand, forventer HOFOR at starte op medio november, og have en varighed på ca. 2 måneder.
For at imødegå evt. skred i tidsplanen, så er tilladelsens gyldighed sat frem til og med februar 2027.

Udledningen vil ske på det omkringliggende terræn ved boringen, nær vandløbet Moserenden. Tilladelsen er derfor meddelt som en udledningstilladelse, fremfor som en nedsivningstilladelse.

Regenereringen af vandboringen er en del af dens drift og vedligeholdelse, hvor boringen renses og skylles, så deres ydeevne kan fastholdes. Regenereringen er delt op i følgende trin:

- Kort prøvepumpning (3 trins pumpeforsøg)
- Mekanisk rensning og regenerering af boringen med syre. Herefter henstår boringen i 4-5 dage indtil syren er pH-neutraliseret (pH 7-8)
- Kort renpumpning og 3-trins pumpeforsøg
- Renpumpning over et antal dage herunder udtagning af vandprøve inden idriftssættelse

Regeneringen vil have en varighed på mellem 18 og 22 arbejdsdage. Udledningen af oppumpet grundvand vil især foregå under renpumpningerne, mens der under udførelsen af de øvrige trin kan være perioder uden udledning eller anden synlig aktivitet omkring boringen.

HOFOR forventer at udlede oppumpet grundvand over en samlet periode på 12 arbejdsdage. HOFOR har for denne boring oplyst en forventet oppumpet/udledt vandmængde på ca. 5.000 m^3 med en forventet vandføring på maksimalt 5 liter pr. sekund. Der henvises i øvrigt til vilkår 7.
Udledningen vil foregå via brandslanger på terræn.

Inden det udledes, vil det oppumpede grundvand blive ledt gennem en kombineret iltnings- og sedimentationscontainer. Herved øges iltindholdet i det oppumpede grundvand til ca. 70 %, samtidig med at evt. opløst jern i grundvandet vil blive udfældet, og derefter bundfældet, som okker, og dermed blive fjernet fra grundvandet inden det udledes. Et eksempel på en sådan opstilling ses i figur 2.

***Figur 2**. Eksempel på opstilling med iltnings- og sedimentationscontainer til oppumpet grundvand.*



Kommunens vurdering

Forhold til kortlagte jordforureninger

Boring 206.2519 befinder sig på matrikel 18b, Øm By, Glim. Denne matrikel er ikke kortlagt som forurenet efter jordforureningsloven, hverken på vidensniveau V1 eller V2. Jordforureningsattest fra Region Sjælland er hentet den 26. oktober 2026.

Nærmeste jordforurening kortlagt på niveau V1, hvormed menes at der er eller har været aktiviteter som kan have medført jordforurening men dog uden at forurening er påvist, befinder sig på matrikel 5aø, Øm By, Glim. Her pågår der ifølge regionen sagsbehandling på en del af matriklen, som tidligere har været anvendt til maskinindustri og genanvendelse af affaldsprodukter.

Den korteste afstand fra boringen og til hvor V1-forureningen er kortlagt, er ca. 645 meter, retning nordøst.

Nærmeste jordforurening kortlagt på niveau V2, hvormed menes at der er eller har været aktiviteter som kan have forurenet jorden, samt at forurening ér påvist, befinder sig på matrikel 5ai, Øm By, Glim.
Ifølge regionen skyldes V2-kortlægningen, at der på ejendommen tidligere har været maskinindustri og genanvendelse af affaldsprodukter, som har medført forurening af jorden med olieprodukter og tungmetaller.

Den korteste afstand fra boringen og til hvor V2-forureningen er kortlagt, er ca. 800 meter, retning nordøst.

Oplysningerne om kortlagte jordforureninger, samt afstanden fra boringen og til kortlægningerne, er hentet fra Danmarks Miljøportal[2] den 2. november 2026. Afstandene er angivet i fugleflugtslinje.

Det oppumpede grundvand vil blive hentet op fra det grundvand, samt fra den dybde, som boringen i øvrigt indvinder grundvand fra. I den aktuelle borerapport for boring 206.2519 er grundvandsspejlet senest den 26. marts 2018 pejlet til 10,22 meter under terræn, og boringen indvinder grundvand fra en dybde på 46 meter under terræn. Boringen har en total dybde på 74 meter under terræn.

Ud fra borerapporten ses undergrunden under boring 206.2519 at være domineret af ler, med enkelte lag af sand, grus og kalk. Grundvandsspejlet befinder sig i et sådant sand-/gruslag.

Grundet oppumpningens forventede varighed og vandmængder, de opmålte afstande mellem boringen og forureningskortlagte arealer samt forureningernes bestanddele i form af olieprodukter samt tungmetaller, så vurderer Lejre Kommune at oppumpningen ikke vil medføre nogen væsentlig mobilisering af forureningerne.

Forureningerne vurderes derudover ikke at kunne påvirke kvaliteten af det oppumpede grundvand negativt i væsentligt omfang, da olieprodukterne – såfremt de i værste fald måtte nå ned til grundvandet - vil lægge sig ovenpå grundvandsspejlet, grundet deres lette densitet sammenlignet med vand. Dermed vil oliestofferne ikke

[2] Link til Danmarks Miljøportal: https://danmarksarealinformation.miljoeportal.dk/

kunne nå ned til boringens indvindingsdybde, som jf. borerapporten går fra ca. 18 meter under grundvandsspejlet og nedefter.

Ligeledes vurderes forureningen med tungmetaller heller ikke at udgøre nogen risiko ift. udledningen, da tungmetaller dels er relativt lavt mobile og dels hovedsageligt vil binde sig til partikler i de øvre jordlag. Grundvandsspejlet vurderes derfor at ligge for dybt til, at tungmetallerne vil nå derned i nævneværdig grad.

Forhold til miljøfarlige stoffer

I forhold til miljøfarlige stoffer, så sammenholder tabel 1 resultaterne fra analyser af grundvand fra boring 206.2519, udtaget i perioden 2014 - 2026 med de gældende miljøkvalitetskrav for overfladevand.[3]

Grundet udledningens relativt korte varighed (ca. 12 dage sammenlagt), samt at udledningen kun indirekte vurderes at kunne påvirke vandkvaliteten i vandløb, da det udledes på terræn nær en vandløbsbrink, så er der sammenholdt med maksimumskrav for indlandsvand, fremfor generelle kvalitetskrav.

Der er sammenholdt med alle stoffer, som er omfattet af gældende miljøkvalitetskrav. Derudover er der medtaget resultater for jern (total) selvom dette ikke er omfattet af et gældende miljøkvalitetskrav.

***Tabel 1**. Analyseresultater fra boring 206.2519 for de stoffer, som er omfattet af gældende miljøkvalitetskrav for overfladevand, sammenholdt med miljøkvalitetskravene. Analyseresultaterne stammer fra prøver udtaget i perioden 2023 - 2025.*

Stof	Målt koncentration i analyser 2022 - 2025 [µg/L]	Miljøkvalitetskrav for overfladevand [µg/L]
Arsen	< 0,03	43
Barium	54 - 73	145
Bentazon	< 0,01	450
Bor	920 – 1.100	2.080
Dichlorprop	< 0,01	41
Ethylbenzen	< 0,02	180
Jern, total	68 - 120	ingen krav
Kobolt	< 0,04	18
Mangan	2 - 4	420
Mechlorprop	< 0,01	187
Nikkel	< 0,03 – 0,036	34
Strontium	2.400 – 3.200	5.530
Toluen	< 0,02	380

[3] Jf. bilag 2 del B i Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, BEK nr. 1668 af 8. december 2025

Alle analyseresultater fra boring 206.2519 kan findes på dette link til GEUS' hjemmeside: https://data.geus.dk/JupiterWWW/proeve.jsp?proeveid=2025006981

Ud fra tabel 1 ses, at der med det oppumpede grundvand ikke vil blive udledt stoffer i koncentrationer, som overskrider de gældende miljøkvalitetskrav for overfladevand.

I forhold til jern total, så er der målt koncentrationer på mellem 68 og 120 µg/L i grundvandet i boringen. Der er dog ikke analyseret for opløst jern (ferrojern, Fe^{2+}), og evt. koncentration af opløst jern i grundvandet er derfor inkluderet i koncentrationen af jern total.
Hverken jern total eller opløst jern er omfattet af et gældende miljøkvalitetskrav for overfladevand, men ifølge Naturstyrelsens hjemmeside[4] er en koncentration af opløst jern i overfladevand på 200 µg/L og derover livsfarligt for smådyr som døgnfluer og slørvinger, og fisk dør ved koncentrationer på over 2.000 µg/L.
På samme måde er iltet jern (okker) uønsket i vandmiljøet, hvor det kan lægge sig på vandplanter og gydebanker og medføre kvælning af planter, fiskeæg og yngel.

Lejre Kommune har derfor stillet vilkår om, at det oppumpede grundvand skal henholdsvis iltes og sedimentere. Herved vil grundvandets indhold af opløst jern blive udfældet, henholdsvis bundfældet, som okker, og således blive fjernet fra det oppumpede grundvand inden det ledes til Moserenden. Se vilkår 6.

Kommunen vurderer derfor, at indholdet af jern (total såvel som opløst) i det oppumpede grundvand inden udledning vil blive bragt ned på et niveau, hvor det ikke vil kunne give okkerudfældning i væsentligt omfang eller i øvrigt påvirke plante- og dyreliv negativt.

Udover de eksisterende analyser i tabel 1, så har Lejre Kommune i tilladelsen stillet vilkår om at yderligere prøvetagning og analyse af det oppumpede grundvand kan være påkrævet, se vilkår 8. Der henvises i øvrigt til § 72 i Miljøbeskyttelsesloven.

Forhold til næringsstoffer

Grundvandets indhold af næringsstoffer er i boring 206.2519 målt til 1,2 mg/L for ammoniak-ammonium-N og op til 0,0036 mg/L for nitrit. Grundvandet har også været analyseret for nitrat, men dette ligger dog under detektionsgrænsen på 0,03 mg/L i alle prøver.
Det totale kvælstofindhold i grundvandet skønnes derfor at være på op til ca. 1,3 mg/L.

For fosfor, i form af total-P, er der målt op til 0,015 mg/L.

Ammoniak og fisk

Ammoniak, NH_3, er giftigt for fisk ved specifikke, kritiske koncentrationer, som beror på vandets temperatur samt pH.

[4] Link til Naturstyrelsens hjemmeside om okkerbekæmpelse: https://naturstyrelsen.dk/ny-natur/andre-naturprojekter/tilskudsordninger/okkerbekaempelse

Derudover indgår ammoniak i en ligevægt med ammonium, NH_4^+, hvor forholdet mellem dem styres af vandets pH, således at ammonium dominerer ved lav pH, mens ammoniak dominerer ved høj pH. Forholdet mellem ammoniak og ammonium er 50:50 ved pH omkring 9.

Den kritiske koncentration for ammoniak, hvor der er giftvirkning på fisk, stiger med faldende temperatur samt/eller faldende pH, og falder med stigende temperatur samt/eller stigende pH.
I de i forrige afsnit omtalte analyser er grundvandets temperatur målt til mellem 9,0 og 9,5 grader C, og dets pH er målt til mellem 7,8 og 8,0.

Ved de målte pH-værdier udgør ammoniak ca. 10 % af vandets indhold af "ammoniak-ammonium-N", mens de resterende ca. 90 % udgøres af ammonium.
Ud fra analyserne af "ammoniak-ammonium-N" vurderes koncentrationen af ammoniak i grundvandet, med de målte pH-værdier, derfor at ligge på omkring 0,12 mg/L, mens resten udgøres af ammonium.

Til sammenligning ligger den kritiske koncentration for ammoniak, ud fra de målte værdier for pH samt temperatur i grundvandet, skønsmæssigt på omkring 1,5 mg/L.

Det oppumpede grundvands indhold af ammoniak vil derfor ikke i sig selv være giftigt for fisk, særligt ikke når opblandingen ude i Moserenden tages med i betragtning.

Vandområdeplanerne

HOFOR forventer at oppumpe i alt 5.000 m^3 grundvand som led i renoveringen af boring 206.2519. Tages der udgangspunkt i de højeste målte koncentrationer af hhv. kvælstof total og fosfor total, på hhv. 1,3 og 0,015 mg/L, så fås der ud fra denne vandmængde de i tabel 3 forventede udledte mængder næringsstof som følge af oppumpningen.

Tabel 3*. De forventede udledte mængder kvælstof samt fosfor, som følge af oppumpningen.*

	Udledt mængde [kg]
Kvælstof	6,5 kg
Fosfor	0,075 kg

Moserenden løber til Lavringe Å, som via Kornerup Å løber ud i Roskilde Fjord ved Kattinge Værk. Undervejs gennemløbes de 5 søer Kornerup Sø, Buesø, Svogerslev Sø samt Lille og Store Kattinge Sø.

Med undtagelse af Moserenden samt Lille Kattinge Sø, der begge ikke har noget miljømål, så er alle de nævnte recipienter omfattet af miljømålet om "God økologisk tilstand" i de gældende vandområdeplaner (planperiode 2021-2027), og i skrivende stund opfylder ingen af recipienterne deres miljømål. Den aktuelle økologiske

tilstand for de berørte recipienter varierer mellem "Moderat" og "Dårlig", ifølge vandområdeplanernes MiljøGIS[5] den 2. november 2026.

Det fremgår af § 8 stk. 3 i Indsatsbekendtgørelsen,[6] at der ikke må gives tilslutnings- eller udledningstilladelse til vandområder hvor miljømålet ikke er opfyldt, hvis tilladelsen vil medføre yderligere forringelse af miljøtilstanden eller hindre fremtidig opfyldelse af miljømålene.
Ifølge vandområdeplanerne skyldes den manglende målopfyldelse en for høj udledning af kvælstof fra oplandene, og der er derfor fastsat krav til reduktion af kvælstofudledningen i planerne. For oplandet til Roskilde Fjorde, indre, er der i vandområdeplanernes bilag 1.1 fastsat krav om reduktion i den årlige kvælstofudledning på 92,3 tons frem mod 2027.

For søer kan fosfor derudover også udgøre et problem for vandkvaliteten, og for de 4 målsatte søer som ligger nedstrøms denne udledning er der derfor også planlagt reduktioner i den årlige fosforudledning på mellem 1.394 og 1.671 kg frem mod 2027, jf. vandområdeplanernes bilag 2.

Lejre Kommune vurderer imidlertid, at udledningen af oppumpet grundvand fra boring 206.2519 til Moserenden, og derigennem videre til Roskilde Fjord, indre, ikke vil være i strid med den pågældende bestemmelse i Indsatsbekendtgørelsen.
Kommunen lægger til grund, at indholdet af miljøfremmede stoffer i grundvandet (tabel 2) ligger under miljø-kvalitetskravene. Ligeledes vil de mængder af kvælstof og fosfor som ventes udledt med det oppumpede grundvand (tabel 3) hverken forringe recipienternes miljøtilstand eller hindre fremtidig opfyldelse af miljømålene, når de sammenholdes med vandområdeplanernes reduktionskrav.

Desuden tages det også med, at udledningen ikke vil ske direkte til Moserenden, men på terræn nær vandløbsbrinken, og der derfor må antages at forekomme en vis reduktion/tilbageholdelse af det udledte grundvand samt dets stofindhold, inden vandløbet nås.

Lejre Kommune meddeler derfor tilladelse til det ansøgte, på de i tilladelsen stillede vilkår.

Klagevejledning

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet (i det følgende benævnt MFKN), i henhold til kapitel 11 i Miljøbeskyttelsesloven. Klagefristen er 4 uger fra når afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside.

Tilladelsen annonceres på www.lejre.dk under "Mere aktuelt" > "Afgørelser", den 3. november 2026.

Klager over tilladelsen skal derfor indgives senest den 1. december 2026 klokken 23:59.

[5] Link til MiljøGIS for vandområdeplaner 2021-2027,
https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3genbesoeg2024
[6] Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, BEK nr. 1669 af 8. december 2025

Hvem kan klage?

Følgende personer/grupper er klageberettigede:

1. Ansøger/adressaten for afgørelsen
2. Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
3. Offentlige myndigheder
4. Foreninger eller organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
5. Foreninger eller organisationer, som har en væsentlig interesse i sagens udfald
6. Privatpersoner, som har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald

For grupperne 4.-6. kan MFKN kræve dokumentation for klageberettigelse. Nævnet kan afvise en klage, hvis de vurderer at klager ikke har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Sådan klager du

Klagen skal indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du kan få adgang til inde på Nævnenes Hus' hjemmeside, www.naevneneshus.dk.
Du skal bruge dit Mit-ID for at logge på Klageportalen og indgive din klage. Har du et login til Danmarks Miljøportal, så kan du også bruge dette.

Klagen vil i første omgang blive sendt til den myndighed, som har truffet afgørelsen. Myndigheden sender herefter klagen videre til MFKN, ledsaget af sine eventuelle bemærkninger til klagen.

En indgivet klage har som udgangspunkt **ikke** opsættende virkning, medmindre MFKN måtte bestemme andet. Jf. § 96 i Miljøbeskyttelsesloven. Tilladelsen kan derfor udnyttes, så snart den er meddelt, dog på ansøgers egen risiko.

Du skal betale et klagegebyr

Du skal betale et gebyr til MFKN for at klage over tilladelsen. Du kan se gebyrtaksten inde på Klageportalen. Du betaler klagegebyret med betalingskort i Klageportalen, når du indgiver din klage.
Virksomheder, myndigheder og organisationer kan derudover bestille en faktura på klagegebyret, dette foregår ligeledes i Klageportalen.

Bemærk, at din klage **kun** betragtes som indgivet rettidigt, hvis du enten har betalt klagegebyret, eller bestilt en faktura i Klageportalen, senest ved klagefristens udløb.
Du får klagegebyret retur, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.

Hvis du vil fritages for at klage digitalt

MFKN skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indgives via Klageportalen, medmindre den pågældende klager er fritaget for at bruge Klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, så skal du sende en skriftlig, begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden videresender herefter din anmodning til MFKN, der træffer afgørelse om hvorvidt de kan imødekomme din anmodning.

Med venlig hilsen

Jonas David Larsen
Spildevandsmedarbejder

Kopi af tilladelsen er sendt til følgende

HOFOR A/S' hovedpostkasse, hofor@hofor.dk
Lejre Vandløbslav v. Allan Jensen, privat mail
Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk
Friluftsrådet, lejre@friluftsraadet.dk og lokalraad@friluftsraadet.dk
Danmarks Naturfredningsforening, lejre@dn.dk og dn@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, kasserer@ferskvandsfiskeriforeningen.dk